

質疑回答書

連番	質問内容	回答
1	現在 新設浄化槽の工事が、行われていますが、竣工時期及び施工開始可能時期は、いつ頃になるでしょうか。	現在の工期は令和3年3月末ですが、状況により延長する可能性はあります。
2	浄化槽の汲み取り及び清掃は別途と考えて宜しいですか。 工事に含むとすれば、数量をご教示ください。	別途と考えてください。
3	浄化槽撤去に当たり、地下水位より下部に位置する部分（杭の打設位置に干渉する部分）は、水位を下げないと撤去出来ないと思われます。従って、四周に矢板を設置し、かつ、水位を下げる必要があると思われます。 この時、庁舎北側の側溝及び、浄化槽の排水設備（導入・放流）が矢板に干渉すると思われますが、。どのように考えたら宜しいですか。 土留め工事の計画図及び内訳等が有りましたら、教えて下さい。	杭干渉部分の撤去方法は施工者判断として見積してください。 また、側溝及び排水設備等に干渉し、撤去、復旧が必要な場合は、工事費に含めてください。
4	仕様書 P4 配線・配管カバー縞鋼板 t = 3.2 曲げ加工 一式となっていますが、図面詳細、数量等が分かりません。ご指示下さい。	参考数量：W400 17.0m W400 17.0m ※配管カバー：参考図（別紙）