

質疑回答書

連番	質問内容	回答
1	図面 E-148～150 設計書に記載がございませんが、仮設設備の撤去工事は本工事に含まれますか？ 撤去範囲等ありましたら、ご指示お願いいたします。	本工事には含まれません。
2	設計書 P11 設計書P11に、コンデンサー・リアクトルともに容量が53.2 k Varと記載ありますが、コンデンサー容量53.2 k Varとし、リアクトル容量は(L=6%)の3.19 k Varと考えて宜しいでしょうか。ご指示お願いします。	お見込みのとおりです。
3	電気室内高圧連絡配線において、E-004図では6 k-EM-CET38sq、E-006図では6 k-EM-CET60sqと相違しています、6 k-EM-CET60sqと考えて宜しいでしょうか。ご指示お願いします。	お見込みのとおりです。
4	M-45図に給水引込配管が実線で記載されていますが、設計書に記載がありません、別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示お願い致します。	別途工事と考えてください。