

新都市公園整備工事(その4)質問回答書

No, 1

経済建設部 都市整備課

番号	質 問 事 項	回 答
1	数量表P-9 スポーツポイント工→コート文字(人工芝舗装A) 数量表に記載されている白文字□3.5m 5文字の内容をご教示願います。また、設計書及び図面には記載がありませんが、施工場所も併せてご教示願います。	文字の内容について、アルファベットで5文字、施工箇所は、グラウンド中央北側のサッカーコート枠外を想定しています。
2	図面番号-30、70 グラウンドコート用舗装エ→ウレタンチップ舗装A 見切り材について その4工事には見切り材が入っておりませんが、他工事にて施工されるということでしょうか。また、断面の位置関係が不明です。ウレタンの端部で巻込み作業が必要で、見切り材の頂点は施工後見える位置にあるのか、埋まるのか、カッターが入れられるか等不明です。詳細断面ご教示願います。	見切り材について、本工事にて施工する範囲は、園路広場整備工で計上しています。頂点は、施工後天端カバー(8mm)が見える位置での施工となります。図面番号71「見切り材」の立面図および断面図をご参照ください。
3	仕様書P-6 人工芝充填材について ゴムチップは使用しないとありますが、各社現状の各試験を経て健康被害は認められないとの見解を出しておりますが、仕様書の充填材は経年劣化による分解等そのような試験を経ているもので安全とされておられるのでしょうか？	充填材の仕様について、特記仕様書(人工芝舗装)に記載のあるとおり、安全性が確認されているものであってもゴムチップは使用しないものとします。
4	仕様書P-6 人工芝品質確保について パイル捲縮加工となりますと、1社指定のようになり、公共性のあるものとは相反することになるかと思われます。国内メーカーであり、輸入メーカーあってもJFAラボテスト認定品において JFA 上位団体であるFIFA Licensees 取得メーカー以上の製品であれば品質も確保できますので同等以上と認めていただけますでしょうか。	人工芝の仕様について、特記仕様書(人工芝舗装)に記載のある仕様同等以上の製品を使用してください。国内メーカー、輸入メーカーは問わず、FIFA Licensees 取得メーカーの製品であっても、特記仕様書(人工芝舗装)に記載のとおり日本サッカー協会(JFA)の製品検査(ラボテスト)を完了し、製品検査完了証の交付を受けた製品に限りです。
5	仕様書P-6 人工芝充填材流出について 人工芝のチップは大抵比重が1 前後の物が多く豪雨等での流出を心配されておられると思いますが、樹脂チップであっても例外ではございません。人工芝の敷設後直毛のパイルでも倒伏してきますのでその後のチップ流動は大きく抑えられます。よって側溝等での流出抑制施設(網を設置)を設置すれば同等と認めていただけますでしょうか。	パイルの捲縮加工の仕様は、充填材の流出抑制のみを目的としたものではないため、流出抑制施設を設置したとしても、直毛のパイルを同等とは認められません。
6	実施設計書 その他① 数量について過不足についての異議は認めないとありますが、路床盛土の数量については、設計図と現況とに差異がある場合は変更精算して頂けるのでしょうか？ ご教示ください。	路床盛土の数量について、施工前の設計図書照査により図面と現況が一致しない場合は、監督員に設計図との対比図等の資料を書面により提出し確認を求めてください。監督員が調査を行い、その事実が確認できた場合は、変更設計協議の対象とします。
7	特記仕様書(その他) 設計内訳書P.1 路床盛土(搬入土盛土)において、他工事からの受け入れと明記されていますが、一日の平均搬入量をご教示下さい。 また、搬入盛土材は20cmを超える岩塊が含まれてこないでしょうか？ ご教示下さい。	搬入土について、現在、他工事から受け入れており、一日平均300m3程度を搬入しています。令和4年3月末までに設計数量の大部分が搬入済となる予定です。基本的には20cmを越える岩塊は含まれていませんが、混入している場合もあります。

新都市公園整備工事(その4)質問回答書

No, 2

経済建設部 都市整備課

8	図面番号21/146 電気設備平面図に引込柱の記載がありますが、設計内訳書には引込柱に記載が見当たりません。 本工事に含まれるのかご教示下さい。 また、その場合のコンクリート柱のサイズをご教示下さい。	引込柱は既設の関電柱を利用し、直接引き込む計画として いるため、引込柱は本工事に含んでいません。
9	図面番号65/146 単結線図にPASの記載があります。平面図・設計内訳書に 記載が見当たりません。 設計内訳書P27の高圧受変電設備設置工に含まれている と考えてよろしいでしょうか？ ご教示下さい。	単結線図にあるPASについては、未計上のため、変更設計 協議の対象とします。なお、入札については、仕様書の内 容で積算してください。
10	図面番号65/146 汚水ポンプ制御盤は電気設備工事に含まないものと考えて 宜しいですか？ ご教示下さい。	そのように考えてください。
11	図面番号56.57/146 埋設管の埋設深さ、配管相互の離隔距離は図面記載の通り、 管天300、離隔距離50と考えてよろしいですか？ ご教示下さい。	埋設管の埋設深さ、配管相互の離隔距離については、図 面記載と異なる寸法となる箇所があるため、変更設計協議 の対象とします。なお、入札については、仕様書の内容で 積算してください。
12	図面番号129/146 設計内訳書P.4 単価表-30号 防球ネット・防球フェンスの基礎交換杭 φ 609.6 L=3600の 中詰めコンクリートが単価表のコンクリート数量に計上され てません。ご教示下さい。	中詰めコンクリートについては、未計上のため、変更設計協 議の対象とします。なお、入札については、仕様書の内容 で積算してください。
13	設計内訳書P1 路床盛土(搬入盛土工) 路床盛土(搬入土盛土)において盛土材料は別工事にお いて運搬、搬入するのですか。	そのように考えてください。
14	設計内訳書P4 人工芝舗装工 人工芝舗装工において路盤材はRC-40となっていますが、 C-40に変更は可能でしょうか。(再生碎石に不純物が含ま れていると仕上げに影響すると聞きましたので)	路盤材については、C-40の使用は可能としますが、変更設 計協議の対象とはしません。
15	材料計算書P100-P103 重圧管基礎コンクリートに型枠が計上されていませんが記 載漏れですか。	重圧管基礎コンクリートの型枠については、未計上のため、 変更設計協議の対象とします。なお、入札については、仕 様書の内容で積算してください。
16	擁壁工詳細図4 図面番号36/146 緑化壁工事において、図面にブロック目地は垂直に割り付 ける事と記載されていますが、材料の端部を加工(切断)し て施工するのですか。	緑化壁工事において、材料の端部加工は想定していません。 天端勾配に対して目地を垂直に割り付けてください。
17	仮囲い平面図 仮囲い平面図において新都市公園整備工事(その3)と見 比べた所南側直線部約100m程が計上されていないよう ですが、記載漏れですか。	記載漏れではありません。
18	配置予定技術者について、新都市公園整備工事(その 3、その5)に専任する監理(主任)技術者が本工事に兼務 することは可能でしょうか。	単体での参加又は代表幹事については、配置する技術 者の兼務は不可とします。なお構成員が配置する技術者に ついては、兼務を可とします。
備考		