

市庁舎長寿命化改修3F・4F内部改修工事 質問回答書

番号	図面	設備	質問事項	回答
1	E-56, 57	出退表示	平面図に出退表示設備と思われる配線が一部記載御座いますが、系統図が見当たりません。設計書にも該当する項目が見当たりませんが、配線配管も別途工事と考えてよろしいでしょうか。	配線配管も別途工事と考えてください。
2	E-085	テレビ共聴	市長室、副市長室、秘書広報課のフロアコンセントのシンボルの詳細が不明です。またそのシンボルからそれぞれ端子盤まで点線の配線が記載御座いますが、既設の打込配管があるものと考えて宜しいでしょうか。	既設の打込配管があるものと考えてください。
3	M-23, 24 M-81, 82		改修図面では会議室等の制気口ボックスの接続部フレキシブルダクトになっております。同じ部分で撤去図面では角ダクトになっておりますが、接続部のダクト及びボックス（保温共）も含めて存置とし、制気口のみ取替としてよろしいでしょうか。	質問の取扱として問題ありません。
4	M-08		電話交換室の空調機器は改修機器リストにはありませんが、撤去機器リストにはありません。配管共改修すると考えてよろしいでしょうか。	電話交換室の空調機器は改修機器リストにRAC-4 ルームエアコンとして記載してあります。 配管共改修すると考えてください。

市庁舎長寿命化改修3F・4F内部改修工事 質問回答書

番号	図面	設備	質問事項	回答
5			設計内訳書 P62 器具ボックス1式とありますが、3, 4Fの男子便所、女子便所、多目的便所ボックスと考えてよろしいでしょうか。	質問のとおり器具ボックス1式とは、3, 4Fの男子便所、女子便所、多目的便所のボックスを指します。
6			3, 4F改修で資材等搬入時、土日祝はEVを利用してよろしいでしょうか。	基本的にはB階段を搬入経路としています。 EVの利用は監督及び施設管理担当課との協議により許可する場合があります。