

質 疑 回 答 書

令和6年6月6日

工事名称 旧保田中学校校舎等解体工事(B区分)

質疑 番号	図書番号	質 疑 事 項	回 答
1		B電気設備工事 7 撤去拡声設備 8 撤去自動火災報知設備 C機械設備工事 8 撤去換気設備 以上3項目の内訳明細書が設計書にありませんがご 確認お願い致します。	B電気設備工事については、別紙【1】を参照してくださ い。 C機械設備工事については、別紙【2】を参照してくださ い。

番号	名 称	仕 様 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	撤去拡声設備						
	撤去 硬質ビニル電線管	(再使用しない) (VE28)	32	m			
	撤去 薄鋼電線管	(再使用しない) (C25)	155	m			
	撤去 天井埋込スピーカー	(再使用しない)	20	個			
	撤去 壁掛型スピーカー	(再使用しない)	10	個			
	撤去 放送アンプ	(再使用しない)	1	台			
	撤去 AVラック	(再使用しない)	2	組			
	撤去 防水型ホーンスピーカー	(再使用しない)	1	個			
	撤去 TVアンテナ	(再使用しない) 校内	1	個			
	撤去 TVアンテナ	(再使用しない) 電波障害	3	個			
	撤去 同軸ケーブル	(再使用しない) S-5C-FB	478	m			
	撤去 風速観測計	(再使用しない)	1	組			
	小 計						

番号	名 称	仕 様 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	撤去自動火災報知設備						
	撤去 プルボックス(SUS,WP)	(再使用しない) 300x300x150	1	個			
	撤去 AE線	(再使用しない) AE0.9-4C	650	m			
	撤去 差動式スポット型感知器	(再使用しない) (2種露出)	45	個			
	撤去 光電式スポット型感知器	(再使用しない) (2種露出)	5	個			
	撤去 総合盤	(再使用しない) (ベル、ランプ、発信機)	6	個			
	撤去 火災通報用押釦	(再使用しない)	5	個			
	撤去 自火報受信機	(再使用しない) P型1級10回線	1	面			
	撤去 火災通報装置	(再使用しない)	1	面			
	撤去 火災通報装置連動停止SW	(再使用しない)	1	面			
	小 計						

番号	名 称	仕 様 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8	撤去換気設備						
	壁付換気扇	φ 200	2	台			
	壁付換気扇	φ 250	1	台			
	壁付換気扇	φ 300	8	台			
	壁付換気扇	φ 400	2	台			
	パイプファン	φ 150	2	台			
	ウェザーカバー	φ 250	1	個			
	ウェザーカバー	φ 300	6	個			
	ウェザーカバー	φ 400	2	個			
	ベントキャップ	φ 150	2	個			
	小 計						