

## 質問回答書

令和6年8月29日

工事名称 文化福祉センター外壁改修工事

質疑番号	図書番号	質問事項	回答
1	No.2仕様書	安全対策費1式とありますが、内容確認したいのですがご指示ください。	安全対策については設計図(特記仕様書)に明示しています。交通誘導員、移動バリケード、コン、消火器、表示看板等と思われませんが、その他安全対策上必要なものを設置すること。
2	No.2仕様書	仮設電力供給費→数量記載有りません。別途工事で考えてよろしいですか？ご指示ください。	発注者側より支給。
3	No.4仕様書	その他足場類 1式 とありますが、内容確認したのですが(ラフタークレーン何t・何日)ご指示ください。	脚立足場が必要となりますが、その他工事施工上必要と判断されるものは設置すること。 荷揚用機器ラフタークレーンの仕様、日数は施工体制により違ってきますので入札参加業者により判断ください。
4	No.3図面	舗床 インターロッキング 高圧洗浄(不陸箇所敷き並替え)の件 敷並替えと高圧洗浄ですが、数量が不陸箇所と記載ありますが、不陸箇所の数量が不明なため現段階では見積り致しかねます。不陸箇所の数量を教えてくださいませんか。	設計図NO3配置図に施工範囲を明示。
5	No.3図面	玄関ポーチ廻り改修の床御影石ですが、厚み以外のサイズの記載がありません。 配置図 タイルと同じ100角でしょうか？ご指示願います。 工事概要 質疑の床御影石ですが、色の指定もありますでしょうか？石種により単価が変わります。	300*600*15 ジェットバーナ-仕上 色調は白黒 中国産
6		令和7年3月31日と工期はなっていますが、工期延長は可能でしょうか？	工期については、原則入札公告のとおりとします。ただし、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内完成が見込めない場合は、受注者と協議いたします。