

質 問 回 答 書

令和7年4月17日

工事名称 文化福祉センター外壁改修工事

質問 番号	図書番号	質 問 事 項	回 答
1	設計図 No.2	設計図No.2仮囲は高さ2mの鋼板になっていますが、仮設工事概要等ではフェンスバリケード目隠しシート付になっていますどちらが正ですかご教授願います。	フェンスバリケードL1.800*H1.800 目隠しシート、夜間ライト付でお願いします。
2	内訳書	内訳書 直接仮設の脚立足場50台の使用箇所及び用途がわかりませんのでご教授願います。	主に駐車場壁吹付足場、その他ポリカーボネート上部足場組立用の使用を考えています。
3	内訳書	内訳書 外壁タイル改修の既存タイル破損部張替の数量が記載されていますが具体的にどの場所か図示願います。	外壁調査の結果を基に施工箇所を協議の上特定したいと考えています。
4		根本的に前回工事分では、外壁タイル全て張替になっていましたが調査後大幅に追加になった場合でも設計変更の対象で宜しいですか。それに伴い仮設足場も工期延長になり追加項目の対象になりますが宜しいですか。	外壁調査結果を踏まえ、協議によるものとします。
5		外壁タイル面調査後、破損部張替(タイル集積〜処分費まで)及び注入工法の数量が増えた場合は設計変更の対象で宜しいですか。	本工事は外壁補強工事を基本としていますので、調査結果を見て全体工事範囲の調整をしたいと考えています。
6		上記のタイル下地の厚みが数センチに及ぶ場合は設計変更の対象と現場確認後仕様について指示願います。	外壁調査結果を踏まえ、協議によるものとします。
7		5及び6の懸念項目及び相対的に工期延長な可能ですか。	上記の回答を踏まえ、協議によるものとします。
8		照明器具Gには、金抜き明細に人センサーの記載はありますが図面に記載の品番は人感センサーのついていない機種になりますご教授願います。	駐車場照明器具Gの参考品番をXLX440ANNU-LE9で見積をお願いします。(人センサー付)
9		照明器具バッテリーの形式がわかりませんご教授願います。	設計図No.26に記載のとおり、NNFB84105でお願いします。

10		質疑回答後の翌日入札書提出では、積算できませんので1週間後等猶予を頂けませんか。	入札公告に記載のとおり、入札書提出期間は4月18日金曜日から4月22日火曜日までとなっています。
11		工事車両等の駐車スペースはありますか。	1階駐車場5台程度を想定しています。
12	図面No.25	図面No.25の凡例において「バッテリーへの配線はEM-EEF1.6-2C」と記載されていますが、「耐火ケーブル FP-C」が必要ではと考えますが如何でしょうか？	耐火電線仕様で見積をお願いします
13	内訳書No.17	内訳書No.17 新設照明器具の部において10行目に記載されている「照明器具バッテリー」1台の仕様をご指示ください。非常用電源別置と記載されていますので直流電源装置で建物全体の非常用照明・誘導灯等の設備をカバーしていると考えられますので	内訳書No.17の照明器具バッテリー1台は取り止めで見積をお願いします。
14		撤去した蛍光ランプの処分の項目が有りません発注者様処分と考えてよろしいのでしょうか？	処分費を含め計上していますので業者側で処分をお願いします。
15	図面No.25	図面No.25の凡例において「バッテリーへの配線はEM-EEF1.6-2C」と記載されていますが、「耐火ケーブル FP-C」が必要ではと考えますが如何でしょうか？	質疑番号12を参照してください。
16	内訳書No.17	内訳書No.17 新設照明器具の部において10行目に記載されている「照明器具バッテリー」1台の仕様をご指示下さい。非常用電源別置と記載されていますので直流電源装置で建物全体の非常用照明・誘導灯等の設備をカバーしていると考えられますので	質疑番号13を参照してください。
17		撤去した蛍光ランプの処分の項目がありません発注者様処分と考えてよろしいですか？	質疑番号14を参照してください。
18	図面番号 2 特記仕様書	特記仕様書(3章)外壁タイル改修工事に記載されています、外壁タイルですが、国代耐火工業所の二丁掛ライトの品番をご教示ください。品番により金額が違うため 上記質疑は、既製品を使用すると仮定した質疑です。特注色になる可能性もあるのでしょうか。	現況タイルに沿った品番の既成品を考えています。
19	図面番号 2 特記仕様書	特記仕様書(2章)仮設工事C)仮囲い・バリケードに建物周辺を成形鋼板H2,000で囲うと記載されていますが、設計書共通仮設工事には、フェンスバリケードH1.8と記載されています。どちらでしょうか。	質疑番号1の回答を参照してください。

20	設計書 N05 外壁タイル 改修	設計書外壁タイル改修工事において外壁調査により数量変更があった場合は、清算対象となるのでしょうか。	質疑番号5の回答を参照してください。
21	現場説明書	工事期間中施設を利用すると思いますが、利用の内容により施工中断などの処置が発生しますか。発生するとしたら何日ぐらいでしょうか。	施設の利用状況により、施工の中断をお願いする場合があります。
22	設計書N015 屋外工事	屋外工事のうちインターロッキングブロックの並替えについて 破損したインターロッキングブロックは、無い物として考えてよろしいでしょうか。	現場状況を確認の上、協議によるものとします。
23	図面番号 4 仮設計画図	本施設内(駐車場など)を仮設事務所、作業員駐車場として利用できるでしょうか。	質疑番号11の回答を参照してください。
24		屋上などへの昇降(人荷共)に施設内エレベーターは、使用できますか。	協議の上、利用可とします。
25	設計書N016 照明器具 改修	照明器具撤去は、処分も含まれるのですか。 処分が含まれる場合は、PCBの含有の有無は、調査済みでしょうか。 またアスベスト含有などの事前調査は、済んでいますか。	照明器具の撤去処分は本工事に含みます。 本建物は、平成元年度竣工であり、照明器具のPCBは製造年が1972年9月以降の物には含まれていません。 アスベスト調査は行っています。