

## 新有田市立病院建設工事(外構工事)質問回答書

経営管理部 経営企画課

番号	質問事項	回答
1	コンクリート舗装(歩道復旧)について 図面NO. A-005、009、016 のコンクリート舗装は外構工事に含まれていますか、設計書には、記載がありませんが本体工事分ですか。	コンクリート舗装(歩道復旧) 41.3㎡は対象外です。
2	コンクリートスラブについて 図面NO.A-012 別途工事になっていますが本体工事と考えて宜しいですか。	お見込みの通りです。
3	設計書について 各種土工の鋤取り、根切り等は外構工事のみの実施数量とみなし積算したら宜しいですか。	お見込みの通りです。
4	工期について 外構工事はいつから施工可能ですか。 本体工事の状況に併せて後追い部分施工になるのでしょうか。	綿密な調整が必要ですが、9月中には着手可能と考えています。
5	照明器具について 図面NO.E-1照明器具(外灯)の品番を教えてください。	下記を型番同等以上として下さい。色温度は本体工事との兼ね合いで、調整する可能性がございます。 外-1:NNY22130TLE9(パナソニック) 外-2:YYY76150(パナソニック)
6	土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手續確認について 本体工事では、建設発生土の搬出は可能でしたか。	本体工事において建設発生土は搬出しております。
7	アスファルト舗装について 図面NO.A-012通常、基層の材料は粗粒ですが密粒度アスコンで宜しいですか。	基層は粗粒度アスファルトコンクリートとしてください。 また、「アスファルト舗装:車道(大型車両)ピロティ」に誤記があったため、別図①の通り訂正いたします。
8	生コンの単価について 6月1日より生コンの価格が新料金になるのですが 価格が反映していない場合は設計変更の対象で宜しいですか。	生コン価格については、価格上昇分も見込んで応札して下さい。
9	植栽について 図面NO.A-004、011植込み用土は現場発生土の良質土で宜しいですか。客土で置き換えることはありませんか、また花壇での土の必要量を教えてください。	現場発生土の良質土とし、良質土が不足する場合は客土に置き換えてください。必要土量は168㎡の見込みですが、本体工事等の影響で変動する可能性がございます。
10	植栽について(同上) クサキョウチクトウは、受注生産の為5月末に発注しないと生産出来ませんが、この商品で積算したら宜しいですか。	クサキョウチクトウで積算して下さい。
11	予定価格算出時の歩掛及び単価の適用年月はいつでしょうか？ご教授願います。	令和8年1月時点の各種積算根拠資料により算出しています。
12	生コンクリート単価が6月より引き上げとなります。 設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？	質問事項8番の回答を参照して下さい。

番号	質問事項	回答
13	中東情勢により材料費の価格上昇が生じた場合、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？	落札者と契約後における協議によるものとします。
14	図番 A-004において、植込み用土は現場発生土となっていますが、外構工事における発生土でお考えでしょうか？	お見込みの通りです。
15	設計書において、発生土は場外処分となっています。土壤検査費用が計上されていませんが、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？	土壤検査については先行工事にて実施していますので、本工事において検査は必要はありません。
16	立体駐車場部のアスファルト舗装において、ピロティ内舗装ではないのでしょうか？ また、ピロティ内舗装箇所の設計時の施工方法について、ご教授願います。(施工機械・施工ステップ等)	「ピロティ」は床スラブがある範囲を示しており、立体駐車場の1階に床スラブはございません。基礎梁の部分は「ピロティ」に準じてください。詳細な範囲、施工方法は、契約後の協議によるものとします。
17	A-005において、コンクリート舗装等の撤去がありますが、設計書には記載がありません。今回工事での施工範囲でしょうか？施工範囲であれば、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？	別途工事です。
18	A-016において、歩道復旧及び切下縁石に斜線が引かれていませんが、施工範囲でしょうか？設計書には記載がありません。施工範囲であれば、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？	別途工事です。
19	A-012 インターロッキング舗装において、ブロックの寸法をご教授願います。	標準品(200×100相当)を見込んでおります。
20	アスファルト舗装(一般・大型)、インターロッキング舗装、ゴムチップ舗装において金抜設計書とA-009【凡例】で相違があります。どちらが正しいのでしょうか？数量計算書を貸与願います。	設計図A-009に記載の数量を正として積算して下さい。
21	図番E-1参考姿図 外-1について、本体は重耐塩塗装(ダークグレー)と記載されています。ポールは錆止め塗装までと記載されています。ポールも同様に重耐塩塗装(ダークグレー)が必要と考えてよろしいでしょうか？	お見込みの通りです。
22	外-1において、基礎工事は不要でしょうか？	見込んでください。
備考		