

新有田市立病院建設工事(外構工事)質問回答書

経営管理部 経営企画課

番号	質 問 事 項	回 答
1	設計書 P.4 花壇2段積み L=290m、花壇3段積み L=210mとありますが、設計図で延長が確認できません。両面・片面どちらの延長を指していますか？	片面の延長を指しています。
2	設計書 P.3 縁石Aとありますが、施工箇所は 東面2箇所・西面5箇所の出入口部分でしょうか？	お見込みのとおりです。
3	設計図面において、地被類リストD箇所は法面への施工となるのでしょうか？	お見込みのとおりです。
4	設計図面において、北側にメッシュフェンスと記載があります。設計書P.4のL=103mでよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
5	設計図面において、北側に花壇と記載されていますが、斜線(アスファルト舗装)が引かれています。アスファルト舗装の認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
6	外構工事の現場着手時期をご教示願います。	本体工事との綿密な調整が必要ですが、9月中には着手可能と考えています。
7	設計図 E-1において、照明器具(外-1・外-2)の品番をご教示願います。	下記を型番同等以上として下さい。色温度は本体工事との兼ね合いで、調整する可能性がございます。 外-1:NNY22130TLE9(パナソニック) 外-2:YYY76150(パナソニック)
8	特記仕様書A-004 22舗装工事 1路床 b路床安定処理に使用する添加材に○印が記入されていますが、添加量に記載がありません。路床安定処理は不要の認識でよろしいでしょうか？	必要と考えて下さい。添加量については特記仕様欄記載のとおり、「※安定処理土のCBR値「5以上」を目標とする量」とし、55kg/m ³ 程度を目安として下さい。
9	植栽について、植込み用土は現場発生土の良質土でよろしいでしょうか？花壇での必要土量をご教示願います。	お見込みの通りです。必要土量は126m ³ の見込みですが、本体工事等の影響で変動する可能性がございます。
10	現在通行止めの北側道路(市道231号線)は本工事が完了するまで通行止めが継続されているものと考えてよろしいでしょうか？	7月上旬に供用開始予定です。
備考		